

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt
Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)
Haffelder, Erich

Sachbearbeiter
Haffelder, Erich

Vorlagennummer
080/2021

Aktenzeichen
50.1.1

Beratungsfolge:	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	19.07.2021 29.07.2021	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Anzahl der Anlagen: Keine

Betreff:
Erdauffüllung im GE Buchäcker Westerweiterung
1. Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsplan 2021
2. Auftragsvergabe

Beschluss:

1. Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 100.000 € im Haushaltsplan 2021 zu.
2. Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe für die Erdauffüllung im GE Buchäcker auf Gemarkung Bonfeld an die Fa. Rolf Scheuermann Bauunternehmen GmbH aus Heilbronn zum Angebotspreis von 82.221,56 € zu.

Sachverhalt:

Tischvorlage TA 19.07.2021:

1. Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsplan 2021:

Die Angebotseinholung ergab einen Aufwandsbedarf in Höhe von 100.000 € (Baukosten mit Baunebenkosten).

Im Finanzhaushalt der Bad Rappenau wurden für die Erdauffüllungsmaßnahme im Gewerbegebiet Buchäcker Westerweiterung keine Mittel eingestellt (Finanzhaushalt THH 6 Produkt 54.10.0100 „Straßen, Wege, Plätze“ Maßnahme 0211).

Die Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 62.273,55 € wurden nicht in das Haushaltsjahr 2021 übertragen bzw. neu eingeplant.

Die restlichen erforderlichen Mittel in Höhe von 37.726,45 € können über die Maßnahme 54.10.0100-0005 kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau gedeckt werden.

2. Auftragsvergabe:

Um den Hochwasserschutz in Treschklingen weiter auszubauen, hat der ZV HWS Böllinger Bach beschlossen einen Erdaushub zur Vergrößerung des Stauraumvolumens durchzuführen. Zur Unterstützung der Maßnahme wurde von Seiten der Stadt zugesagt, die Verwertung des Erdaushubs in Höhe von ca. 2.000 m³ durch Einbau in Auffüllbereichen zu übernehmen.

Im Gewerbegebiet Buchäcker Westerweiterung befindet sich eine ca. 3 bis 4 m tiefe Mulde (stadteigenes Grundstück) zwischen dem Sichtschutzwall entlang der Autobahn A6 und der Firma Wista. Hier ist der Einbau des unbelasteten Bodens möglich.

Zur Regenwasserableitung befindet sich im Bereich der aufzufüllenden Fläche ein Einlauf für die Wasserdurchleitung durch den Sichtschutzwall. Dieser Kanal DN 300 muss über die Länge von 115 m der aufzufüllenden Mulde verlängert werden um das am Auffüllungsende anfallende Niederschlagswasser aus dem Geländetiefpunkt abzuleiten.

Es fand durch den ZV Böllinger Bach eine öffentliche Ausschreibung über den Erdaushub am HRB Krebsbach in Treschklingen (Los 1) und dem Erdeinbau mit Kanalverlegung im Gewerbegebiet Buchäcker Westerweiterung (Los 2) statt.

Als wirtschaftlichster Bieter geht die Firma Rolf Scheuermann Bauunternehmen GmbH, Heilbronn, aus der Angebotsprüfung hervor.

Die Leistungen über den Erdaushub am HRB Krebsbach in Treschklingen (Los 1) werden vom ZV HWS Böllinger Bach direkt beauftragt.

Die Angebotssumme der Firma Rolf Scheuermann über den Erdeinbau mit Kanalverlegung im Gewerbegebiet Buchäcker Westerweiterung (Los 2) beläuft sich auf 82.221,56 € und ist durch die Stadt Bad Rappenau zu beauftragen.