Grundstücksgrenze

A

B

28,22

12,54⁵

mobile Bühnenelemente

RWA nach VStättVO:
Rauchableitungsöffn. mind. 1% NGF = 4m²
oder über Fenster mind. 2% NGF = 8m²

405,00 m²

Sporthalle
(NE = Halle + Geräteraum/Lager)

Einzelhalle
nach DIN 18032-1:
15 x 27 x 5,50m i.L.

nach VStättVO
"Erdgeschossige Versammlungsstätte"
> Klärung durch Baurechtsbehörde:

Dach/-tragwerk = F30
oder getrennt durch Bauteile / Unterdecke F90
Unterdecke / Deckenbekleidungen
< 1000m² C - s1, d0
bzw. Holzbekleidungen nicht hinterlüftet
UK Unterdecken = AC - s2, d0

Wände / Stützen / Decken = F30
Trennwände zwischen NE = F30
Dämmstoffe = A
Wandbekleidungen = B1 /
< 1000m² Holzbekleidungen nicht hinterlüftet

RW = mind. 1,20 / 200 Pers. = 4 x 1,20m = 4,80m

Äußerer + innerer Blitzschutz
Sicherheitsbeleuchtung
Lüftungsanlage bei >200m2 Grundfläche

Nutzungseinheit Gaststätte bleibt ungeplant und ohne bauliche Veränderung

12,12

1,80

10,32

Anlieferung

Kante Vordach

Firstlinie neu

Eingang Gaststätte

Vorbereich Gastst.
24,46 m²

8,12⁵

2,85

2,50
Hallentor

2,77⁵

1. Rettungsweg = mind. 2 x 1,80m i.L.
(gem. VStättVO mind. 2 bauliche RW)

2. Rettungsweg = mind. 1,20m i.L.
(gem. VStättVO mind. 2 bauliche RW)

HA Elektro / Sibe
13,18 m²

F90

Vorbereich / 2.RW
11,17 m²

T60-RS

T30-RS

T30-RS

F90

T30-RS

Tor 1 (Breite 3,5m i.L.)

Tor 2 (Breite 3,5m i.L.)

Innenfenster F30

T30-RS

T30-RS

Geräteraum / Stuhllager
93,85 m²

Brandschutz:
NE = Halle + Geräteraum/Lager

(Abbruch Bestandsanbau)

Abmessungen Geräteraum DIN 18032-1:
mind. 4,50 x 15 x 2,50m i.L. (= mind. 67,5m²)

F30

Regieraum
6,43 m²

Aufgang OG
3,67 m²

Foyer / Eingangsbereich
35,23 m²

T30-RS

F30

Ausgabe Getränke

Ausgabe Speisen

F90-M

Küche
29,62 m²

F30

Garderobe
16,25 m²

Klappgard.

T30-RS
Lager
5,69 m²

Eingang Fußball

F30

T30-RS

Flur 2 / Vorbereich Umkl.
23,71 m²

T30-RS

Flur 1 / Sanitärräume
26,51 m²

T30-RS

Eingang Gaststätte

18,61⁵

8,91⁵

8,70

50

50

Fernw. / Zuw.
10,40 m²

Schiedsri.
9,53 m²

Putzraum
3,66 m²

WC D-Vorraum
6,81 m²

WC H-Vorraum
6,81 m²

WC barrierfrei
6,18 m²

WC D
23,28 m²
gem. VStättVO:
1,5 / 100 Pers.
= 4 WC
1,2 / 100 Pers.
= 10 Urinale

WC H
18,99 m²
nach VStättVO:
0,5 / 100 Pers.
= 4 WC
1,2 / 100 Pers.
= 10 Urinale

Waschraum
12,61 m²

Umkleide D / Heim
23,49 m²

Umkleide H / Gast
23,49 m²

Waschraum
12,61 m²

Haupteingang / Foyer Halle

Aussenbewirtung

(Abbruch Bestandsanbau)

Kante Vordach

Sitzstufen / Tribüne

Küche

WC-H

WC-D

Lager

Abst.

Gastraum

NR

Gaststät
(Bestand

Böschung

A

B

42,79⁵

Alle Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, alle **Höhen** - sofern nicht anderst vermerkt - **ab OKRFB**.

± 0.00 = OKRB (Sporthalle)

Vorentwurf V2

fischer ziebold architekten
Fischer Ziebold Architekten GmbH
Muthstraße 22, 74889 Sinsheim
T: 07261-9450644 / info@fischer-ziebold.de

Projekt-Nr.: 210503

Plan-Nr.: 02.1

Index: B

Datum: 28.04.2023

Bauvorhaben:
Umbau und Modernisierung
der Mehrzweckhalle Obergimpern
Am Dreschplatz 7
74906 Bad Rappenau

Bauherr:
Stadt Bad Rappenau
Kirchplatz 4
74906 Bad Rappenau

Plangröße: 59,4 x 42,0 cm

Maszstab: 1:100

Plan:
Grundriss EG

Index	Ausgabe Datum	Änderungen-Name
A	14.04.2023	Bereich Küche / Garderobe
B	28.04.2023	Keller / Kellerabgang