

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt
Tiefbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)
Haffelder, Erich

Sachbearbeiter
Haffelder, Erich

Vorlagennummer
068/2026

Aktenzeichen
50.1.1

<u>Beratungsfolge:</u>			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Technischer Ausschuss	20.07.2026	Entscheidung	öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Anzahl der Anlagen: 1

Betreff:
Gewerbegebiet Buchäcker 2. Erweiterung in Bonfeld, Fahrbahnrestausbau 2026
hier: Maßnahmenbeschluss

Beschluss:

Der Technische Ausschuss stimmt der Durchführung über den Einbau der Asphaltbetondeckschicht im südlichen ca. 240 m langen Fahrbahnabschnitt Buchäckerring in Bonfeld mit einem geschätzten Kostenumfang von ca. 170.000,00 € (einschl. 19% MwSt. und Baunebenkosten) zu.

Sachverhalt:

In der Straße Buchäckerring im Gewerbegebiet Buchäcker in Bonfeld steht noch der Einbau der finalen 4 cm starken Asphaltbetondeckschicht aus. Im ca. 240 m langen Bauabschnitt zwischen den Grundstücken Haus Nr. 32 und 29 wurde im Zuge der Erschließungsarbeiten im Jahre 2016 die Fahrbahn lediglich eine bituminöse Asphalttragschicht und eine 8 cm starke Asphaltbinderschicht eingebaut. Die Asphaltdeckschicht sollte nach der damaligen Planung erst nach Abschluss der Bauarbeiten in den angrenzenden Grundstücken hergestellt werden. Es ist im Jahr 2026 geplant die abschließende 4 cm starke bituminöse Fahrbahndeckschicht einzubauen.

Es wird geprüft ob die bestehende Asphaltbinderschicht aufgrund der seit 10 Jahren stattfindende Befahrung durch den Gewerbeverkehr Schaden genommen hat. Erfahrungsgemäß muss die 8 cm starke Asphaltbinderschicht wegen Schäden, den verschiedenen Leitungs- und Kanalreparaturen sowie der Gewährleistungsübernahme erneuert werden.

Die geschätzten Baukosten für die Asphaltarbeiten belaufen sich auf ca. 170.000 €.

Projektterminierung:

- Planung und Angebotseinholung bis Anfang September 2026
- Auftragsvergabe Ende September 2026
- Bauausführung Ende Oktober bis Mitte November 2026 (witterungsabhängig)

Finanzierung

Für die abschließenden Asphaltarbeiten im Fahrbahnbereich im Gewerbegebiet Buchäcker stehen Mittel in Höhe von 170.000,00 € im Finanzhaushalt 2026 THH 6 der Stadt Bad Rappenau unter dem Produkt 54.10.0100, Maßnahme 0210 zur Verfügung. Diese eingestellten Mittel reichen für die oben beschriebene Bauausführung (Bau- und Baunebenkosten) aus.